

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie”, prosimy o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ:

URZĄD GMINY
W BUKOWCU

Dnia 10. 08. 2017

12L:5

Budynek Urzędu Gminy Bukowiec:

L.dz. 2815/2017 zał.

1. Według opisu zagospodarowania terenu należy wykonać opaskę wokół budynku. Kosztorys nie zawiera pozycji dotyczących jej wykonania. Czy wykonanie opaski jest przedmiotem postępowania?
2. W jakim zakresie należy wymienić rynny? Na całym obiekcie czy tylko jego fragmentach?
3. Czy przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż nowego schodolazu?
4. Jakiej grubości styropianem i o jakich parametrach należy wykonać docieplenie budynku (w opisie technicznym zwykły, gr.16cm lambda 0,04W/m2K, w kosztorysie (koszty kwalifikowane) pozycja nr 21 styropian grafitowy)?
5. Prosimy o podanie charakterystyki listew boniujących, wymiarów, jakie należy zastosować dla wykonania elewacji.
6. Według opisu technicznego balustrady mają być kute z elementami zdobnymi, w projekcie aranżacji wewnątrz balustrady ze stali nierdzewnej natomiast w kosztorysie pozycja 47 - chromowane. Jakie balustrady należy wykonać?
7. Czy na ścianach korytarza ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym lamperia z tynku mozaikowego, czy ściany mają być wykończone zgodnie z projektem aranżacji wewnątrz?
8. Według opisu technicznego należy zastosować belki nadprożowe typu „L-19”, jednak nie są one wskazane w części rysunkowej projektu. Gdzie należy je zamontować?
9. W kosztorysie pozycja nr 24. podane jest, że docieplenie stropodachu z wełny mineralnej ma wynosić 29 cm, w opisie technicznym podano grubość 25cm. Jaka grubość docieplenia przyjęć do wyceny? Czy docieplenie należy wykonać na całej powierzchni dachu budynku?
10. Czy dostawa i montaż: rolet dzień i noc oraz zdjęcia drukowane na szkle, suszarki do rąk, szafki łazienkowe, lustra widoczne w projekcie aranżacji budynku UG są również przedmiotem postępowania przetargowego? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów.
11. Czy w budynku UG mają zostać wykonane balustrady szklane na klatce schodowej zgodne z zestawieniem materiałów aranżacji wewnątrz? Prosimy o oznaczenie ww. balustrad na projekcie bądź podanie lokalizacji.
12. Czy cokoły przy posadzkach z glazury mają zostać wykonane z listew przypodłogowych zgodnie z zestawieniem?
13. Czy Zamawiający zapewni nadzór przyrodnika nad prowadzonymi pracami zgodnie z oceną przyrodniczą?
14. Czy Zamawiający dysponuje decyzją RDOŚ wskazaną w ocenie przyrodniczej? Prosimy o udostępnienie.
15. Czy zgodnie z projektem geologii wymagany będzie nadzór hydrogeologa? Czy nadzór ten zapewni Zamawiający?

16. Prosimy o podanie wysokości cokołu do obłożenia z płytek klinkierowych.
17. Czy przedmiotem postępowania jest docieplenie ścian fundamentowych? Jakiej są wysokości?
18. Czy należy wymienić wszystkie parapety wewnętrzne i zewnętrzne w całym budynku?
19. Prosimy o podanie wymiarów zadaszeń nad wejściami.
20. Prosimy o podanie czego dotyczy poz. 46 przedmiaru (koszty kwalifikowane).
21. Prosimy o podanie sposobu wykończenia schodów wejściowych do budynku.
22. Prosimy o podanie jakiego elementu dotyczy pozycja 20 przedmiaru koszty kwalifikowane.
23. Prosimy o podanie jakiego urządzenia dotyczy pozycja 7 przedmiaru koszty kwalifikowanych.
24. Prosimy o podanie czego dotyczy pozycja 11 przedmiaru koszty kwalifikowane.
25. W przedmiarze robót poz. 24 widnieje oklejenie szyb folią. O jakich oknach mowa, jakiej wielkości? Czy przyjąć do wyceny wykonanie oklejania zgodnie z pozycją?
26. Czy któraś część stolarki ma zostać wykonana jako aluminiowa? Jaka?
27. Czy nowe tynki oraz gładzie na ścianach mają zostać wykonane we wszystkich pomieszczeniach? Jeśli nie, prosimy o wskazanie pomieszczeń.
28. Prosimy o podanie czego dotyczy pozycja 42 przedmiaru koszty niekwalifikowane – blat wewnętrzny. Czy jest przedmiotem postępowania? Prosimy o podanie parametrów blatu.
29. Prosimy o podanie charakterystyki materiałów dla pozycji 25 koszty niekwalifikowane – kratki wentylacyjne oraz ich lokalizację.
30. Czy witryny w pom 1/3 i 1/15 ze szkłem mlecznym mają być wykonane w ramie PCV, białej?
31. Z jakich materiałów należy wykonać ścianki działowe w pom 1/3 i 1/15?
32. Prosimy o wskazanie pomieszczeń których wykonanie okładzin posadzek leży w zakresie niniejszego postępowania przetargowego.

Z poważaniem