

Przedmiar					
Tytuł zadania					
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb.					
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w na działce nr 95 w Korytowie.					
branża teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	45314200-3		Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE S.A.		
1		D - 01.03.04	Wykonanie przepustów rurą PP pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - PP100/5	m	61,00
2		D - 01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie istniejących kabli	m	24,00
3		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy - XzTKMXpw 10x4x0,8	m	359,00
4		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy - XzTKMXpw 1x2x0,8	m	4,00
5		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy - XzTKMXpw 3x2x0,8	m	3,00
6		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel każdy następny - XzTKMXpw 3x2x0,8	m	214,00
7		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel każdy następny - XzTKMXpw 2x2x0,8	m	132,00
8		D - 01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór wolny, kabel o średnicy do 30 mm - kabel XzTKMXpw 10x4x0,8	m	61,00
9		D - 01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór częściowo zajęty, kabel o średnicy do 30 mm - kabel XzTKMXpw 3x2x0,8	m	38,00
10		D - 01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór częściowo zajęty, kabel o średnicy do 30 mm - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8	m	23,00
11		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy - XzTKMXpw 2x2x0,8 - przełożenie kabla	m	12,00
12		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy - XzTKMXpw 10x4x0,8 - przełożenie kabla	m	87,00
13		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel każdy następny - XzTKMXpw 2x2x0,8 - przełożenie kabla	m	87,00
14		D - 01.03.04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze na kablu o liczbie par 20	szt	5,00
15		D - 01.03.04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze na kablu o liczbie par 3	szt	6,00
16		D - 01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - p/a wykopy kontrolne	m	10,00
17		D - 01.03.04	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	10,00
18		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy p/a demontaż kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 Krotność = 0,8	m	412,00
19		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel każdy następny - XzTKMXpw 3x2x0,8 - demontaż	m	257,00
20		D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym mechanicznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel każdy następny - XzTKMXpw 2x2x0,8 - demontaż	m	155,00
21		D - 01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.	1,00
22		D - 01.03.04	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.	1,00

23		D - 01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach	odc.	1,00
24		D - 01.03.04	Geodezja i dokumentacja powykonawcza	odc.	1,00