

## KOSZTORYS INWESTORSKI

„Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec,  
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C  
- koszty niekwalifikowane -

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY DROGOWE (TOM II)</b>		
<b>I</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
1		Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej, ze słupkami betonowymi na fundamentach betonowych, bramami i furtkami wraz z wywozem materiału i utylizacją	m	99,00
<b>II</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
2		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (chodnik przy budynku szkoły)	m <sup>2</sup>	157,80
	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwy odsączające i odcinające</b>		
3		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek (chodnik przy budynku szkoły)	m <sup>2</sup>	157,80
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
4		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik przy budynku szkoły)	m <sup>2</sup>	157,80
<b>III</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D.05.03.23</b>	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
5		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (chodnik przy budynku szkoły)	m <sup>2</sup>	157,80
<b>IV</b>		<b>ROBOTY INNE</b>		
		<b>Roboty pozostałe</b>		
6		Montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej ze słupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z montażem: - bramy uchylnej: 1 szt. - furtki uchylnej: 3 szt.	m	93,00