

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gawroniec.
ADRES INWESTYCJI : dz. 64/4, 64/5 obręb ew. Gawroniec [0005] jedn. ew. Bukowiec [041401_2]
INWESTOR : GMINA BUKOWIEC
ADRES INWESTORA : 86-122 Bukowiec ul.Dr FI Ceynowy 14
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagospodarowanie terenu poprzez kompleks sportowo-rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w ramach zadania: " Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gawroniec"

Projekt obejmuje budowę boiska do piłki siatkowej (plażowej), wraz z urządzeniami towarzyszącymi jak ławy, utwardzenie terenu z miejscem postojowym dla inwalidy.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gawroniec					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Roboty przygotowawcze terenu			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek <utwardzenia>195+40+<boisko plażowe>(12*20)	m ² m ²	 475.00	
				RAZEM	475.00
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (następna warstwa) <boisko plażowe>(12*20)	m ² m ²	 240.00	
				RAZEM	240.00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 475*0.15+240*0.15	m ³ m ³	 107.25	
				RAZEM	107.25
1.2		Boisko piłki siatkowej (plażowej)			
4 d.1.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 44	m m	 44.00	
				RAZEM	44.00
5 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 44*0.20*0.20	m ³ m ³	 1.76	
				RAZEM	1.76
6 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm 2*12+20	m m	 44.00	
				RAZEM	44.00
7 d.1.2	KNR 2-01 0235-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (12*20)*0.30	m ³ m ³	 72.00	
				RAZEM	72.00
8 d.1.2	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 2	dół. dół.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9 d.1.2	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 1.0*1.0*1.2*2	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
10 d.1.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20 - Fundamenty elem. wyposażenia boisk. Fundamenty słupków do piłki siatkowej FUNDAMENTY SŁUPKÓW DO PIŁKI SIATKOWEJ 0.40*0.40*0.6*2	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.19
11 d.1.2	Kalkulacja własna	Wyposażenie boisk 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Wykonanie nawierzchni utwardzonej			
12 d.1.3	Wycena indywidualna	Zamierzenie niwelacji w terenie 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (pod utwardzenie terenu) 195+40	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
14 d.1.3	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 195+40	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
15 d.1.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 195+40	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
16 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (163.3)*0.25*0.25	m ³ m ³	 10.21	
				RAZEM	10.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm	m		
d.1.3	0407-05	30+30+1.5+15.4+24+6+10+3.4+25.5+11.8+5.7	m	163.30	
				RAZEM	163.30
1.4		Urządzenia towarzyszące			
18		Wyposażenie terenu:	kpl		
d.1.4	kalk. własna	- ława betonowa z drewnianym siedziskiem bez oparcia	kpl	1.00	
		1.00		RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Gawroniec						
1		Zagospodarowanie terenu				
1.1		Roboty przygotowawcze terenu				
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	< utwardzenia> 195+40+<boisko plażowe> (12*20) = 475.00		
d.1.1						
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (następna warstwa)	m ²	<boisko plażowe>(12*20) = 240.00		
d.1.1						
3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	475*0.15+240*0.15 = 107.25		
d.1.1						
1.2		Boisko piłki siatkowej (plażowej)				
4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	44		
d.1.1						
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	44*0.20*0.20 = 1.76		
d.1.1						
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm	m	2*12+20 = 44.00		
d.1.1						
7	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	(12*20)*0.30 = 72.00		
d.1.1						
2	analogia					
8	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	2		
d.1.1						
9	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	1.0*1.0*1.2*2 = 2.40		
d.1.1						
10	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20 - Fundamenty elem. wyposażenia boisk. Fundamenty słupków do piłki siatkowej	m ³	0.40*0.40*0.6*2 = 0.19		
d.1.1						
11	Kalkulacja własna	Wyposażenie boisk	kpl	1		
d.1.1						
2						
1.3		Wykonanie nawierzchni utwardzonej				
12	Wycena indywidualna	Zamierzenie niwelacji w terenie	kpl	1.00		
d.1.1						
3						
13	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (pod utwardzenie terenu)	m ²	195+40 = 235.00		
d.1.1						
14	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	195+40 = 235.00		
d.1.1						
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	195+40 = 235.00		
d.1.1						
16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	(163.3)*0.25*0.25 = 10.21		
d.1.1						
17	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm	m	30+30+1.5+15.4+24+6+10+3.4+25.5+11.8+5.7 = 163.30		
d.1.1						
3						
1.4		Urządzenia towarzyszące				
18	kalk. własna	Wyposażenie terenu: - ława betonowa z drewnianym siedziskiem bez oparcia	kpl	1.00		
d.1.1						
4						
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty przygotowawcze terenu						
1.2	Boisko piłki siatkowej (plażowej)						
1.3	Wykonanie nawierzchni utwardzonej						
1.4	Urządzenia towarzyszące						
1	Zagospodarowanie terenu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 3	Roboty przygotowawcze terenu						
1.2	4 - 11	Boisko piłki siatkowej (plażowej)						
1.3	12 - 17	Wykonanie nawierzchni utwardzo- nej						
1.4	18 - 18	Urządzenia towarzyszące						
1	1 - 18	Zagospodarowanie terenu						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: