

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY DROGOWE		
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,30
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
2		Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni	szt.	3,00
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)		
3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem	m²	704,70
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
4		Rozebranie nawierzchni bitumicznych z podbudową wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m²	24,80
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
5		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład	m³	140,00
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
6		Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem	m³	60,00
III	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 30 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (zjazdy bit.)	m²	135,10
8		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (jezdni)	m²	1 643,50
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
9		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek (zjazdy bit.)	m²	135,10
10		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek (jezdni)	m²	1 643,50
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
11		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; zużycie emulsji 0,3 kg/m²	m²	1 393,50
12		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,5 kg/m²	m²	1 633,10
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
13		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy bit.)	m²	114,60
14		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m²	1 518,50
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
15		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdni)	m²	1 393,50
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
16		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) AC 8 S (jezdni)	m²	1 362,20
17		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (zjazdy bit.)	m²	94,10
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów		
18		Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów z obrobieniem na czysto	m²	610,60
19		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu do 10 cm	m²	610,60
20		Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm oraz humusowaniem i obsianiem trawą	m²	282,10
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
21		Pobocze drogowe - kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m²	404,50

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
VI	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
22		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odblaskowa typu 2 dla wszystkich znaków drogowych)	szt.	5,00
23		Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 2,0 mm	szt.	4,00
VII		ROBOTY INNE		
		Roboty pozostałe		
24		Przestawienie istn. złącza kablowego wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1,00
25		Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej	m	22,00
26		Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej	m	122,00
27		Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci wodociągowej	m	23,00
		Organizacja ruchu na czas budowy		
28		Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00
	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy		
29		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,30