

KOSZTORYS OFERTOWY					
Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C					
Budowa oświetlenia					
Lp.	Wyszczególnienie	J.M	ILOŚĆ	Cena	Wartość
1	Budowa słupa oświetleniowego stalowego h=6m, z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 36W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego wraz z wciągnięciem przewodów w słup, podłączeniem przewodów i kabli zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, z wykopem pod słup wraz z rozebraniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu	kpl.	17,0		
2	Budowa słupa oświetleniowego stalowego h=5m, z wysięgnikiem 1-ramiennym o długości 1m/0 ^o z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 36W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego wraz z wciągnięciem przewodów w słup, podłączeniem przewodów i kabli zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, z wykopem pod słup wraz z rozebraniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu	kpl.	3,0		
3	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego	mb.	67,0		
4	Ułożenie rur osłonowych DVKØ110 w wykopie - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego	mb.	5,0		
5	Budowa projektowanej linii kablowej typu YAKY 5x25mm ² wraz z zabezpieczeniem przepustów, wprowadzeniem do słupa, podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek kablowych, ułożeniem foli PCV, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu	mb.	443,0		
6	Budowa projektowanej linii kablowej typu YKY 3x4mm ² wraz z zabezpieczeniem przepustów, wprowadzeniem do słupa, podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek kablowych, ułożeniem foli PCV, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu	mb.	122,0		
7	Wykonanie uziomu prętowego (R<10Ω) z podłączeniem i pomiarami - kompletnego - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu	kpl.	3,0		
8	Wykonanie pomiarów natężenia oraz luminancji oświetlenia	kpl.	1,0		
				Razem netto	
				VAT 23%	
				Razem brutto	