

Witam,

Proszę o przedstawienie określonej szacowanej wartości zamówienia.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego na: „Budowa przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem wnosimy o zmianę wzoru umowy w § 9 pkt. 3 odnośnie warunków wynagrodzenia i warunków płatności. Wnosimy o zmianę zwiększenia ilości wystawionych faktur.

Wnosimy o zmianę tych punktów w brzmieniu:

- 1) w 2020 r. dwie faktury w wysokości do 1.300.000 zł brutto, wystawiona w III dekadzie miesiąca listopada, płatna do 31 grudnia 2020r,
- 2) w 2021 r. – dziesięć faktur, z czego dziewięć faktur przejściowe oraz faktura końcowego rozliczenia- płatna po całkowitym zakończeniu i odbiorze Obiektu bez wad oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przy czym suma wszystkich faktur przejściowych (wystawionych zarówno w roku 2020 jak i 2021) nie może przekraczać 90 % ceny oferowanej brutto).

Zwiększenie częstotliwości płatności znacznie polepszy i przyspieszy proces realizacji zadania gdyż znacznie poprawi płynność finansową

W związku z przygotowaniem oferty na „Budowę przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem” prosimy o wyjaśnienie;

- czy okno O2, oznaczone jako drzwi ewakuacyjne ma być wykonane z dźwignią antypaniczną, jaki rodzaj zamka należy przewidzieć. Drzwi ewakuacyjne można wykonać z profili aluminiowych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poc. O2 z aluminium (kolor jednolity 7024) a O1, O3 i O4 od zewnątrz kolor 7024 od wewnątrz białe?

- czy Zamawiający potwierdza, że maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla okien  $U_{max}$  wynosi 1,1 W/m<sup>2</sup>K? Zwracamy uwagę, że od 01.01.2021 zmieniają się Warunki Techniczne i wówczas maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla okien  $U_{max}$  będzie wynosił 0,9 W/m<sup>2</sup>K.

Dot: Budowa Przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem

Proszę o odpowiedz na następujące pytania:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w SIWZ roz. IV, zakres do wykonania obejmuje drogi, chodniki i parkingi. Czy zakres do wykonania przedstawiono na rysunku U1 (Projekt zagospodarowania terenu)? Ilości zawarte w przedmiarze nie obejmują pełnego zakresu robót, tak w ilości jak i w rodzajach robót. Dotyczy to chodników których ujęto 298,87 m<sup>2</sup> a z projektu wynika że jest ich około 480 m<sup>2</sup>. Brak zupełnie dróg. Podobnie zielen - 726,2 m<sup>2</sup> w przedmiarze to połowa powierzchni terenów zieleni. Proszę o podanie szczegółowego zakresu robót drogowych i zieleni wymaganych do wykonania.

2. W projekcie zagospodarowania rys. U1 brak zaznaczonego przebiegu ogrodzenia. Proszę o przedstawienie schematu przebiegu ogrodzenia będącego do wykonania z lokalizacją bram i furtek. Rys A4 ( Elewacje) nie daje możliwości określenia zakresu tych robót. Natomiast, ilości zawarte w przedmiarze ( 426 mb ) świadczą o zdecydowanie większym zakresie tych robót niż wynika z planu zagospodarowania przyjmując że ogrodzenie przebiega po granicy opracowania.

W związku z przygotowywaniem oferty na „Budowę przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem” prosimy o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający potwierdza, że okna oraz drzwi aluminiowe (zewnątrzne i wewnętrzne) należy szklić szkłem zwykłym, a nie szybą bezpieczną? Brak zapisu o konieczności zastosowania szyb bezpiecznych w projekcie. Zwracamy uwagę, że przy tak dużych przeszkleniach istnieje bardzo duże ryzyko stłuczenia szyby zwykłej, nawet w wyniku zabaw dzieci. Prosimy o decyzję w tej sprawie.