

Bukowiec, dnia 08.09.2020r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Bukowiec : [www.gm-bukowiec.rbip.mojregion.info](http://www.gm-bukowiec.rbip.mojregion.info)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Budowa przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 576171-N-2020 z dnia 20.08.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 i 6 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące płytki na ścianach w pomieszczeniach nie objętych aranzacjami tj. 07 pralnia, 08 wc, 09 zmywalnia, 017 mycie termosów i wózków, 019 przygotowanie warzyw, 025 wc, 028 przygotowanie mięsa i ryb, 030 jaja, 032 wc, 034 kuchnia. Obmiar dotyczy około 240 m<sup>2</sup>.

Odp.

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ :

Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na podstawie **załączonej dokumentacji projektowej, STWiORB, zestawień wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, pomocniczych, sal dydaktycznych i kuchni oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.**

Przedmiary w tym zakresie są w opracowaniu i będą zamieszczone na podanej stronie internetowej Gminy.

2. Według załącznika nr 11 – zestawienie wyposażenia należy ułożyć płytki TERANO WHITE MAT TUBĄDZIN 1198x598 mm na posadzkach i ścianach. Z pozycji 53 przedmiaru wynika, że płytek TERANO WHITE na posadzkach należy ułożyć około 237 m<sup>2</sup>. Nie uwzględniono ułożenia płytek TERANO WHITE MAT 1198x598 mm na ścianach w pomieszczeniach 07 pralnia, 08 wc, 09 zmywalnia, 017 mycie termosów i wózków, 019 przygotowanie warzyw, 025 wc, 028 przygotowanie mięsa i ryb, 030 jaja, 032 wc, 034 kuchnia. Brakuje w przedmiarze pozycji na 240 m<sup>2</sup> ułożenia płytek TERANO WHITE MAT. Są to bardzo drogie płytki, które dodatkowo nie posiadają systemowych płytek cokołowych. Czy tak drogą płytkę należy układać w pomieszczeniach technicznym wymienionych powyżej, tym bardziej, że powinny być tam ułożone wyoblone płytki cokołowe.

Odp.

Wyceny dokonać zgodnie z projektem.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki, z których będzie jasno wynikało jakie ilości mb ogrodzenia należy przyjąć do wyceny. Na planie PZT nie ma wymiarów. W przedmiarze podana jest jedna wartość.

Odp.

Ogrodzenie 137mb + 2 furtki. Rysunki w załączeniu.

4. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących ścianek HPL w sanitariatach.

Odp.

Zabudowa HPL

Pomieszczenia dla pracowników:

- wysokość – 2010 mm, prześwit nad podłogą – 150 mm, HPL – 12 mm; okucia – stal nierdzewna, zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny; wspornik - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm; zamkopochwyty - wykończenie stal nierdzewna ( możliwość zastosowania klamki LPW ), awaryjne otwieranie.

Łazienki dla dzieci w salach :

- wysokość – 1200 mm, prześwit nad podłogą – 150 mm, HPL – 12 mm; okucia – stal nierdzewna, zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny; wspornik - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm; zamkopochwyty - wykończenie stal nierdzewna ( możliwość zastosowania klamki LPW ), awaryjne otwieranie.

5. Prosimy o sprecyzowanie jaką stolarkę należy przyjąć do wyceny. Na zestawieniu stolarki okiennej i na rysunku elewacji są odmienne podziały okien, co wpływa znacząco na wartość zamówienia.

Odp.

Załączono uzupełnione zestawienie stolarki - załącznik Nr 7

6. Prosimy o wskazanie, które drzwi aluminiowe do kotłowni i do wiatrołapu są obowiązujące. Według kosztorysu drzwi należy wycenić jako pełne, według rysunku elewacji jako szklone.

Odp.

Drzwi do kotłowni, kuchni wykonać jako pełne. Drzwi do wiatrołapu szklone.

7. W opisie szklenie stolarki ma być 2-szybowe jednocześnie współczynnik Uw całych okien ma wynosić 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Współczynnik osiągalny jest dla okien z pakietem 3-szybowym. Prosimy wskazać szklenie jakie należy przyjąć do wyceny.

Odp.

Zastosować pakiet 3 szybowy współczynnik U—0,9 .

Wykonać zgodnie z uaktualnionym zestawieniem stolarki.

8. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wyposażenia drzwi ewakuacyjnych.

Odp.

Drzwi wykonać zgodnie z normą: PN EN 1125 zastosować sztabę wewnętrzną oraz zamek klasy D. Od zewnątrz zastosować pochwyty satynowe.

9. W kosztorysie wpisane są parapety z konglomeratu, prosimy o podanie wymagań inwestora.

Odp.

Konglomerat w kolorze białym gr. 3cm

10. W pozycji 1 przedmiaru budowlanego przytoczone normy obejmują usunięcie humusu o gr. 15 cm + 5 cm = 20 cm. Według opisu pozycji przedmiarowej i projektu należy usunąć warstwę humusu 90 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o krotność 15 dla normy KNR 2-01-0126-01 w pozycji 1 przedmiaru.

Odp.

Wykonać według projektu.

11. W przedmiarze nie ujęto wywozu nasypów niebudowlanych według pozycji nr 1. Czy nasypy te należy wywieźć czy pozostawić na odkładzie. Jeżeli należy wywieźć prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wywóz 780,30 m<sup>3</sup>.

Odp.

Wykonać według projektu.

12. Według pozycji 51 przedmiaru występuje zbrojenie posadzek z siatki, którego nie znajdujemy w projekcie. Ponadto na przekroju na rysunku A-3 jako warstwę przez posadzkę zaznaczono D1 (warstwy dachowe). Czy należy stosować zbrojenie posadzek siatką. Prosimy o poprawienie rysunku przekroju A3.

Odp.

Przekrój w załączeniu. Stosować zbrojenie : 2KG / m3 zbrojenie rozproszone polipropylenowe.

13. W przedmiarze brakuje pozycji na warstwę samopoziomującą pod wykładziny PCV. Brakuje również pozycji na zgrzewanie wykładzin oraz pozycji na wykonanie listew cokołowych lub wywinięcie posadzki na cokół. Czy w przypadku wywinięcia posadzek na cokół należy stosować listwy cokołowe wyobleniowe.

Odp.

Wykonać według projektu.

14. Prosimy o podanie dokładnych wytycznych dotyczących typu oraz rodzaju sufitów podwieszanych.

Odp.

Sufit systemowy kasetonowy w module 60 x 60 (cm) np. typu Armstrong.

15. Czy Zamawiający na pewno ma zamiar zgodnie z projektem zastosować jako docieplenie ścian zewnętrznych styropian ekstrudowany grubości 15 cm, co jest mało spotykanym rozwiązaniem w przypadku docieplenia ścian zewnętrznych tym materiałem. Styropian ekstrudowany posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, co w przypadku docieplenia ścian nie jest konieczne.

Odp.

Zastosować styropian fasadowy EPS 033 o grubości 15cm. Zapis dotyczący styropianu ekstrudowanego dotyczy docieplenia ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu.

16. Na terenie, na którym będzie budowany nowy budynek przedszkola istnieją nawierzchnie dróg i parkingów. Nie ma nigdzie w dokumentacji przetargowej informacji o konstrukcji i nośności nawierzchni, nie wiadomo czy istniejąca konstrukcja nawierzchni jest odpowiednia dla ruchu samochodów ciężarowych dowożących materiały na budowę. Prosimy o podanie dla jakiego obciążenia ruchem jest istniejąca nawierzchnia. Zachodzi obawa, że w trakcie robót nawierzchni ulegnie zniszczeniu. Czy odtworzenie zniszczonej nawierzchni będzie rozliczone po wykonaniu robót i faktycznym obmiarze wykonanych robót odtworzeniowych?

Odp.

Odtworzenie zniszczonej drogi leży po stronie wykonawcy. Wykonawca, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy będzie zobowiązany do przywrócenia jej do stanu pierwotnego.

Parametry drogi istniejącej :

- Klasa drogi ..... „D”
- Kategoria ruchu..... KR1
- Prędkość projektowa .....30 km/h
- Szerokość jezdni ..... 5,00 m

- Spadek poprzeczny jezdni na prostej..... 2,0%
- Szerokość poboczy ..... 0,75 m
- Spadek poprzeczny poboczy ..... 8,0%

Wójt Gminy Bukowiec

Adam Licznerski

Załączniki :

1. Przebieg ogrodzenia
2. Furtka
3. Panel ogrodzeniowy
4. Przekrój A1
5. Stolarka drzwiowa
6. Stolarka okienna