



Ściany:

SZ1

- tynk cienkowarstwowy na kleju
- styropian ekstrudowany
- ściana murowana
- tynk cienkowarstwowy

gr. 15cm
gr. 25cm

SW1

- tynk
- ściana murowana
- tynk

gr. 24cm

SW2

- tynk
- ściana murowana
- tynk

gr. 12cm

SF1

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P
- podwalina murowana
- polistyren
- klej + siatka
- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm
gr. 8cm

SF2

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P
- podwalina murowana
- klej + siatka
- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm

P1

- warstwa wykończeniowa
- folia polietylenowa
- posadzka betonowa zbrojona
- styropian EPS
- beton C10/12 zatarty na gładko
- piasek zagęszczony
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

gr. 1cm

D1

- membrana
- pirl 15cm
- warstwa spadkowa 1° z betonu
- strop typu Filigran
- sufit podwieszany systemowy

gr. 20cm

±0,00 = 97,60 m n.p.m. = p.p.p

20.12.2020 A WYDANE PODSTAWOWE W, R.

INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU
dz. nr 158/4, 158/1, 158/3 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemysław Reiter
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCH.-KONSTR.

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWA LA	mgr inż. arch. Anna Sule	UAN/19346/12/10/88	Arch.	
SPRAWOZDA LA	mgr inż. arch. Elżbieta Gończalska	UAN/19346/23/10/87-88	Arch.	
OPRACOWA LA	mgr inż. arch. Miłogost Kasprzycki		Arch.	
OPRACOWA LA	mgr inż. arch. Miłogost Kasprzycki		Arch.	

DATA
20.12.2020

NR RYSUNKU
A1

REWIZJA

SKALA RYSUNKU
1:100