

Ściany:

- SZ1

- tynk cienkowarstwowy na kleju

- styropian ekstrudowany

- ściana murowana

- tynk cienkowarstwowy

gr. 15cm

gr. 25cm
- SW1

- tynk

- ściana murowana

- tynk

gr. 24cm
- SW2

- tynk

- ściana murowana

- tynk

gr. 12cm
- SF1

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- podwalina murowana

- polistyren

- klej + siatka

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm

gr. 8cm
- SF2

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- podwalina murowana

- klej + siatka

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm
- P1

- warstwa wykończeniowa

- folia polietylenowa

- posadzka betonowa zbrojona

- styropian EPS

- beton C10/12 zatarty na gładko

- piasek zageszczony

- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

gr. cm

gr.6cm

gr.10cm

gr.10cm

gr.30cm
- D1

- membrana

- pir 15cm

- warstwa spadkowa 1° z betonu

- strop typu Filigran

- sufit podwieszany systemowy

gr. 20cm

±0,00 = 79 ,60m n.p.m. = p.p.p

20.12.2020	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

dz. nr 158/4, 158/1, 158/3 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Przemysław Reiwer

ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz

tel.: 781-996-700;

NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCH.-KONSTR.

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88	Arch.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka	UAN-IV/8346/229/TO/87-88	Arch.	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Martyna Kuszyńska		Arch.	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Martyna Borek		Arch.	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2020	A2		1:100

