

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262620-3	Ściany nośne
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45223220-4	Roboty zadaszeniowe
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431000-7	Kładzenie płytek
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4	Roboty elewacyjne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 158/4, 158/1, 158/3 obr. Bukowiec, gm. Bukowiec
NAZWA INWESTORA: Gmina Bukowiec
ADRES INWESTORA: ul. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ogólnobudowlana Przemysław Reiwer

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2020

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2020

Data zatwierdzenia

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126 -02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 90 cm za pomocą spycharek	m2		
		867,00	m2	867,00	
				RAZEM	867,00
2 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie fundamentów	m3		
		1069,60 - 124,50	m3	945,10	
				RAZEM	945,10
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - podbudowa pod posadzkę	m3		
		769,37 * 0,30	m3	230,81	
				RAZEM	230,81
4 d.1	kalk. własna	Dostawa piasku	m3		
		945,10 + 230,81	m3	1 175,91	
				RAZEM	1 175,91
5 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		1175,91	m3	1 175,91	
				RAZEM	1 175,91
2	45223500-1	Fundamenty			
6 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		<ławy fundamentowe> (32,96 + 31,07 + 22,09 + 15,87 + 10,87 + 15,2 + 12,51 + 14,26 + 2,82 + 5,37 + 12,38 + 12,81 + 6,9 + 14,25 + 2,66 + 6,68 + 12,51) * 0,90 * 0,10	m3	20,81	
		<stopy fundamentowe> (1,70 * 1,70 * 2 + 1,20 * 1,20 * 3) * 0,10	m3	1,01	
				RAZEM	21,82
7 d.2	KNR-W 2-02 0244-02	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.8 m3 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m3		
		1,50 * 1,50 * 0,30 * 2	m3	1,35	
				RAZEM	1,35
8 d.2	KNR-W 2-02 0244-01	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m3		
		1,00 * 1,00 * 0,30 * 3	m3	0,90	
				RAZEM	0,90
9 d.2	KNR 0-20 0265-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)	m3		
		(32,96 + 31,07 + 22,09 + 15,87 + 10,87 + 15,2 + 12,51 + 14,26 + 2,82 + 5,37 + 12,38 + 12,81 + 6,9 + 14,25 + 2,66 + 6,68 + 12,51) * 0,70 * 0,30	m3	48,55	
				RAZEM	48,55
10 d.2	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy	m2		
		231,21 * 0,30	m2	69,36	
				RAZEM	69,36
11 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		(32,96 + 31,07 + 22,09 + 15,87 + 10,87 + 15,20 + 2,82) * 0,24 * 1,00	m3	31,41	
		(12,51 + 14,26 + 5,37 + 12,38 + 12,81 + 6,90 + 14,25 + 2,66 + 6,68 + 12,51) * 0,24 * 0,85	m3	20,47	
				RAZEM	51,88

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		231,21 * 0,70	m2	161,85	
		1,00 * 1,00 * 3	m2	3,00	
		1,50 * 1,50 * 2	m2	4,50	
				RAZEM	169,35
13 d.2	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		169,35	m2	169,35	
				RAZEM	169,35
14 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		231,21 * 0,30 * 2	m2	138,73	
		1,50 * 0,30 * 4 * 2	m2	3,60	
		1,00 * 0,30 * 4 * 3	m2	3,60	
		216,17 * 2	m2	432,34	
				RAZEM	578,27
15 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		578,27	m2	578,27	
				RAZEM	578,27
16 d.2	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian Polistyren 8cm	m2		
		<docieplenie ścian fundamentowych> (32,96 + 31,07 + 22,09 + 15,87 + 10,87 + 15,2) * 1,00	m2	128,06	
				RAZEM	128,06
17 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		128,06	m2	128,06	
				RAZEM	128,06
18 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		128,06	m2	128,06	
				RAZEM	128,06
19 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		2,54	t	2,54	
				RAZEM	2,54
3	45262620-3	Ściany nośne i działowe			
20 d.3	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy	m2		
		(32,82 + 30,93 + 10,87 + 21,95 + 30,92 + 0,66 + 0,66 + 0,48 + 94,30) * 0,30	m2	67,08	
		153,88 * 0,20	m2	30,78	
				RAZEM	97,86
21 d.3	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(32,82 + 30,93 + 10,87 + 21,95 + 30,92 + 0,66 + 0,66 + 0,48) * 4,50	m2	581,81	
		-(2,00 * 1,80 * 8 + 2,00 * 2,6 * 7 + 1,80 * 0,60 * 2 + 2,00 * 2,00 * 7 + 1,00 * 2,60 * 2 + 2,00 * 2,00)	m2	-104,56	
		94,30 * 3,70	m2	348,91	
		-(0,90 * 2,00 * 7)	m2	-12,60	
				RAZEM	813,56
22 d.3	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		8 + 7 + 2 + 7 + 2 + 1 + 7	szt.	34,00	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,00
23 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50 * 2 * 6	m	18,00	
				RAZEM	18,00
24 d.3	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		153,88 * 3,30	m2	507,80	
		-(0,90 * 2,00 * 23 + 0,80 * 2,00 * 3 + 2,00 * 2,00 * 2)	m2	-54,20	
				RAZEM	453,60
25 d.3	KNR-W 2-02 0132-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		23 + 3 + 2	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
26 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20 * 1 * 23	m	27,60	
		1,20 * 1 * 3	m	3,60	
		2,40 * 1 * 2	m	4,80	
				RAZEM	36,00
4	45223500-1	Elementy konstrukcyjne			
27 d.4	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m3		
		<filarki>			
		0,24 * 0,24 * 3,70 * 2	m3	0,43	
		0,24 * 0,24 * 3,70 * 17	m3	3,62	
				RAZEM	4,05
28 d.4	KNR 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie deskowane	m3		
		<filarki>			
		0,24 * 0,35 * 3,70 * 3	m3	0,93	
		0,24 * 0,40 * 3,70 * 2	m3	0,71	
		0,24 * 0,40 * 3,70 * 3	m3	1,07	
				RAZEM	2,71
29 d.4	KNR-W 2-02 0249-03	Belki i podciąg w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m3		
		2,00 * 0,24 * 0,35 * 5	m3	0,84	
		2,00 * 0,24 * 0,35 * 8	m3	1,34	
		2,00 * 0,24 * 0,35 * 1	m3	0,17	
		1,80 * 0,24 * 0,35 * 3	m3	0,45	
		3,00 * 0,24 * 0,35 * 1	m3	0,25	
		2,30 * 0,24 * 0,55 * 1	m3	0,30	
		1,86 * 0,24 * 0,55 * 1	m3	0,25	
		5,04 * 0,24 * 0,55 * 1	m3	0,67	
				RAZEM	4,27
30 d.4	KNR-W 2-02 0249-01	Belki i podciąg w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m3		
		7,01 * 0,35 * 0,55 * 1	m3	1,35	
		6,66 * 0,35 * 0,55 * 1	m3	1,28	
				RAZEM	2,63
31 d.4	KNR AT-44 0204-03	Stropy FILIGRAN KONBET o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem samochodowym	m2		
		822,60	m2	822,60	
				RAZEM	822,60
32 d.4	KNR-W 2-02 20225-07	Zbrojenie nadbetonu	t		
		822,60 * 14,00 / 1000	t	11,52	
				RAZEM	11,52

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR-W 2-02 20225-03	Nadbeton stropu Filigran grubości do 27 cm	m3		
		822,60 * 0,20	m3	164,52	
				RAZEM	164,52
34 d.4	KNR-W 2-02 20226-07	Stropy żelbetowe- płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce monolityczne	m3		
		0,24 * 0,20 * (32,51 + 30,61 + 21,64 + 30,61 + 10,87 + 12,51 + 14,26 + 12,81 + 5,25 + 12,38 + 2,87 + 14,74 + 3,5 + 12,51 + 6,68)	m3	10,74	
				RAZEM	10,74
35 d.4	KNR 2-02 0216-01 0216 -05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - zadaszania	m2		
		0,66 * 3,09 + 0,66 * 5,17 + 0,49 * 3,00	m2	6,92	
				RAZEM	6,92
36 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,67 + 1,41 + 0,14	t	2,22	
				RAZEM	2,22
5	45223220-4	Dach			
37 d.5	KNR-W 2-02 1104-01 1104 -03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		Warstwa spadkowa			
		792,00 + 6,92	m2	798,92	
				RAZEM	798,92
38 d.5	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		Płyta PIR gr. 15cm			
		792,00	m2	792,00	
				RAZEM	792,00
39 d.5	KNR AT-09 0201-01 analogia	Ułożenie włókniny szklanej	m2		
		792,00	m2	792,00	
				RAZEM	792,00
40 d.5	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów membraną PVC	m2		
		792,00 + 124,30 * 0,70	m2	879,01	
				RAZEM	879,01
41 d.5	KNR 2-02 0410-01 analogia	Montaż na attyce oraz czołach zadasznień płyt OSB gr. 18mm	m2		
		124,30 * 0,44 + (3,09 + 5,17 + 3,00) * 0,46	m2	59,87	
				RAZEM	59,87
42 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		124,30 * 0,62 + (3,09 + 5,17 + 3,00) * 0,65	m2	84,39	
				RAZEM	84,39
43 d.5	KNR 2-02 0510-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4,25 * 12	m	51,00	
				RAZEM	51,00
44 d.5	KNNR 2 0507 -02 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - daszki	m2		
		6,92	m2	6,92	
				RAZEM	6,92

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	45432111-5	Posadzki			
45 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		769,37 * 0,10	m3	76,94	
				RAZEM	76,94
46 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
47 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian EPS 100 - warstwa 5cm	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
48 d.6	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa Styropian EPS 100 - warstwa 5cm	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
49 d.6	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
50 d.6	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
51 d.6	KNR 13-12 1002-01 analogia	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		769,37	m2	769,37	
				RAZEM	769,37
52 d.6	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu	m2		
		72,31 + 72,44 + 72,45 + 72,45 + 79,41 + 15,06 + 11,33 + 45,42	m2	440,87	
				RAZEM	440,87
53 d.6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		306,38	m2	306,38	
				RAZEM	306,38
54 d.6	NNRNKB 202 2809-03 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		182,00	m	182,00	
				RAZEM	182,00
55 d.6	kalk. własna	Wycieraczka systemowa	m2		
		1,50 * 1,50 * 2	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
7	45410000-4	Okładziny ścian wewnętrznych i sufitów			
56 d.7	KNR K-04 0302-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)	m2		
		129,29 * 3,40 - 104,56	m2	335,03	
		94,30 * 3,40 * 2 - 12,60	m2	628,64	
		153,88 * 3,40 * 2 - 54,20	m2	992,18	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,09 * (2,00 + 1,80 * 2 + 2,00 + 1,80 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 1,80 * 2 + 2,00 + 1,80 * 2 + 1,00 + 2,60 * 2 + 1,00 + 2,60 * 2 + 1,80 + 0,60 * 2 + 1,80 + 0,60 * 2 + 1,80 + 2,00 * 2 + 1,80 + 2,00 * 2 + 2,00 + 2,60 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 2,60 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + (2,00 + 2,60 * 2) * 3 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 1,80 * 2 + 2,00 + 1,80 * 2 + 2,00 + 2,60 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 2,00 * 2 + 2,00 + 2,60 * 2)$	m2	14,04	
				RAZEM	1 969,89
57 d.7	KNR 2-02 0829-10 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.	m2		
		187,32	m2	187,32	
				RAZEM	187,32
58 d.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1969,89 - 187,32	m2	1 782,57	
				RAZEM	1 782,57
59 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1782,57	m2	1 782,57	
				RAZEM	1 782,57
60 d.7	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		747,25	m2	747,25	
				RAZEM	747,25
8	45421000-4	Stolarka			
61 d.8	kalk. własna	Okno aluminiowe 2000x1800mm	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
62 d.8	kalk. własna	Okno aluminiowe 1800x600mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.8	kalk. własna	Okno aluminiowe 2000x2600mm	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
64 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2000x2000mm zewnętrzne	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
65 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe pełne 1000x2600mm zewnętrzne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
66 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2000x2000mm wewnętrzne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
67 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1000x2000mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 900x2000mm	szt		
		29	szt	29,00	
				RAZEM	29,00
69 d.8	kalk. własna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 800x2000mm	szt		
		2	szt	2,00	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
70 d.8	kalk. własna	Dostawa oraz montaż zabudowy HPL w toaletach	m2		
		5,60 * 3,30 * 5	m2	92,40	
				RAZEM	92,40
71 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm - parapety zewnętrzne	m2		
		0,28 * 16,40	m2	4,59	
				RAZEM	4,59
72 d.8	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,10 + 1,90 * 2 + 2,10 * 2	m	16,40	
				RAZEM	16,40
73 d.8	kalk. własna	Naświetle dachowe o wymiarach 3500x2100mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.8	kalk. własna	Ścianka mobilna dł. 12,50m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9	45443000-4	Elewacja			
75 d.9	KNR AT-30 0101-02	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 15 m	m2		
		126,28 * 4,50	m2	568,26	
				RAZEM	568,26
76 d.9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		126,28 - 1,00 - 1,00 - 2,00 - 2,00 * 6 - 2,00 * 2	m	106,28	
				RAZEM	106,28
77 d.9	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		126,28 * 4,50	m2	568,26	
		0,30 * 2,65 * 2 * 3	m2	4,77	
		-(2,00 * 1,80 * 4 + 2,00 * 2,00 + 1,00 * 2,60 * 2)	m2	-23,60	
		-(1,80 * 0,60 * 2 + 2,00 * 1,80 * 2)	m2	-9,36	
		-(2,00 * 1,80 * 2 + 2,00 * 2,00 * 3 + 2,00 * 2,60 * 2 + 2,00 * 1,80 * 2)	m2	-36,80	
		-(2,00 * 2,60 * 2 + 2,00 * 2,00 + 2,00 * 2,60 * 2 + 2,00 * 2,00 * 2)	m2	-32,80	
				RAZEM	470,47
78 d.9	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4,50 * 5	m	22,50	
		(2,00 + 1,80 * 2) * 4 + (2,00 + 2,00 * 2) + (1,00 + 2,60 * 2) * 2	m	40,80	
		(1,80 + 0,60 * 2) * 2 + (2,00 + 1,80 * 2) * 2	m	17,20	
		(2,00 + 1,80 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) * 3 + (2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 1,80 * 2) * 2	m	54,80	
		(2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) + (2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) * 2	m	46,80	
				RAZEM	182,10
79 d.9	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		0,15 * ((2,00 + 1,80 * 2) * 4 + (2,00 + 2,00 * 2) + (1,00 + 2,60 * 2) * 2)	m2	6,12	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,15 * ((1,80 + 0,60 * 2) * 2 + (2,00 + 1,80 * 2) * 2)$	m2	2,58	
		$0,15 * ((2,00 + 1,80 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) * 3 + (2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 1,80 * 2) * 2)$	m2	8,22	
		$0,15 * ((2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) + (2,00 + 2,60 * 2) * 2 + (2,00 + 2,00 * 2) * 2)$	m2	7,02	
				RAZEM	23,94
80 d.9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		470,47 + 23,94	m2	494,41	
				RAZEM	494,41
81 d.9	kalk. własna	Wykonanie zadaszeń	m2		
		$0,50 * 2,40 + 0,50 * 4,55 + 0,50 * 2,60$	m2	4,78	
				RAZEM	4,78
10		Wyposażenie i aranżacja wnętrza			
10.1		Sala nr 1			
82 d.10.1	kalk. własna	Tapeta dziecięca - LOVELY MOUNTAINS NA FLIZELINIE LAMINOWANA	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.10.1	kalk. własna	Krzeselko białe rozmiar 1	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
84 d.10.1	kalk. własna	Stolik bukowy 120x80cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
85 d.10.1	kalk. własna	Poduszki okrągłe	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
86 d.10.1	kalk. własna	Panel na 5 poduszek	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
87 d.10.1	kalk. własna	Stojak mobilny na poduszki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.10.1	kalk. własna	Gruszka rehabilitacyjna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.10.1	kalk. własna	Pufa jasnoszara	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.10.1	kalk. własna	Kącik czytelniczy biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.10.1	kalk. własna	Mobaklocki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.10.1	kalk. własna	Szafka domek duży biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.10.1	kalk. własna	Materac szary	szt		

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
94 d.10.1	kalk. własna	Pojemnik biało-szary	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
95 d.10.1	kalk. własna	Biurko z szafką i jedną szufladą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.10.1	kalk. własna	Szafa 79,2x41,5x161,6cm, pojemna szafka dedykowana szczególnie do przedszkoli i szkół. Dzięki półkom, zamykanym szafeczkom i szufladom daje możliwość przechowywania różnych pomocy dydaktycznych.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.10.1	kalk. własna	Krzesło obrotowe szaro-czarne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.10.1	kalk. własna	Szafka na 8 szuflad	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
99 d.10.1	kalk. własna	Szuflady wąskie	szt		
		8 + 8 + 16	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
100 d.10.1	kalk. własna	Szafka wisząca beż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
101 d.10.1	kalk. własna	Szafka wisząca błękitna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
102 d.10.1	kalk. własna	Szafka na plastikowe pojemniki z przegrodami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.10.1	kalk. własna	Pojemniki do szafki	szt		
		6 + 6	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
104 d.10.1	kalk. własna	Przesuwana gąska	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.10.1	kalk. własna	Dywan niebieski	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.10.1	kalk. własna	Bujak	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.2		Sala nr 2			
107 d.10.2	kalk. własna	Szafka na 8 szuflad	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.10.2	kalk. własna	Szuflady wąskie	szt		
		8 + 8 + 16	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
109 d.10.2	kalk. własna	Krzeselko białe rozmiar 2	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
110 d.10.2	kalk. własna	Stolik bukowy 120x80cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
111 d.10.2	kalk. własna	Poduszki okrągłe	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
112 d.10.2	kalk. własna	Panel na 5 poduszek	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
113 d.10.2	kalk. własna	Stojak mobilny na poduszki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
114 d.10.2	kalk. własna	Gruszka rehabilitacyjna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.10.2	kalk. własna	Pufa jasnoszara	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.10.2	kalk. własna	Kącik czytelniczy biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.10.2	kalk. własna	Szafka wisząca beż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
118 d.10.2	kalk. własna	Szafka wisząca błękitna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.10.2	kalk. własna	Szafka domek duży biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
120 d.10.2	kalk. własna	Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.10.2	kalk. własna	Pojemniki do szafki	szt		
		6 + 6	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
122 d.10.2	kalk. własna	Przesuwanka piesek	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.10.2	kalk. własna	Biurko z szafką i jedną szufladą	szt		

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.10.2	kalk. własna	Szafa 79,2x41,5x161,6cm, pojemna szafka dedykowana szczególnie do przedszkoli i szkół. Dzięki półkom, zamykanym szafeczkom i szufladom daje możliwość przechowywania różnych pomocy dydaktycznych.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.10.2	kalk. własna	Krzesło obrotowe szaro-czarne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.10.2	kalk. własna	Bujak auto	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.10.2	kalk. własna	Dywan niebieski	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.10.2	kalk. własna	Tapeta dziecięca - DESERT BOYNA FLIZELINIE LAMINOWANA	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.3		Sala nr 3			
129 d.10.3	kalk. własna	Szafka na 8 szuflad	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
130 d.10.3	kalk. własna	Szuflady wąskie	szt		
		8 + 8 + 16	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
131 d.10.3	kalk. własna	Krzeselko białe rozmiar 3	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
132 d.10.3	kalk. własna	Stolik bukowy 120x80cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
133 d.10.3	kalk. własna	Pufa jasnoszara	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.10.3	kalk. własna	Kącik czytelniczy biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.10.3	kalk. własna	Biurko z szafką i jedną szufladą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.10.3	kalk. własna	Szafa 79,2x41,5x161,6cm, pojemna szafka dedykowana szczególnie do przedszkoli i szkół. Dzięki półkom, zamykanym szafeczkom i szufladom daje możliwość przechowywania różnych pomocy dydaktycznych.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.10.3	kalk. własna	Krzesło obrotowe szaro-czarne	szt		
		1	szt	1,00	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
138 d.10.3	kalk. własna	Szafka wisząca szara	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
139 d.10.3	kalk. własna	Szafka wisząca błękitna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.10.3	kalk. własna	Gruszka rehabilitacyjna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.10.3	kalk. własna	Szafka 1/8 koła	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
142 d.10.3	kalk. własna	Siedziska jasnozielone	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
143 d.10.3	kalk. własna	Siedziska szare	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
144 d.10.3	kalk. własna	Szafka domek duży biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
145 d.10.3	kalk. własna	Regał XL	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
146 d.10.3	kalk. własna	Ścianka wspinaczkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.10.3	kalk. własna	Materac antypoślizgowy zielony	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
148 d.10.3	kalk. własna	Dywan zielony	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
149 d.10.3	kalk. własna	Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
150 d.10.3	kalk. własna	Pojemniki do szafki	szt		
		6 + 6	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
151 d.10.3	kalk. własna	Tapeta dla dzieci - ELEPHANT KINGDOM - NA FLIZELINIE LAMINOWANA	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.4		Sala nr 4, Sala nr 5			
152 d.10.4	kalk. własna	Szafka na 8 szuflad	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153 d.10.4	kalk. własna	Szuflady wąskie	szt		
		32 + 32	szt	64,00	
				RAZEM	64,00
154 d.10.4	kalk. własna	Krzeselko białe rozmiar 4	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
155 d.10.4	kalk. własna	Stolik bukowy 120x80cm	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
156 d.10.4	kalk. własna	Kącik czytelniczy biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
157 d.10.4	kalk. własna	Pufa jasnoszara	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
158 d.10.4	kalk. własna	Szafka domek duży biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
159 d.10.4	kalk. własna	Szafka 1/8 koła	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
160 d.10.4	kalk. własna	Siedziska szare	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
161 d.10.4	kalk. własna	Siedziska jasnobrązowe	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
162 d.10.4	kalk. własna	Siedziska beż	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
163 d.10.4	kalk. własna	Domek mały szafka biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
164 d.10.4	kalk. własna	Gruszka rehabilitacyjna	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.10.4	kalk. własna	Regał XL	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
166 d.10.4	kalk. własna	Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
167 d.10.4	kalk. własna	Pojemniki do szafki	szt		
		12 + 12	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
168 d.10.4	kalk. własna	Dywan beż	szt		

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
169 d.10.4	kalk. własna	Dywan pomarańczowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
170 d.10.4	kalk. własna	Szafka wisząca szara	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
171 d.10.4	kalk. własna	Szafka wisząca beż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
172 d.10.4	kalk. własna	TAPETA Fototapeta Mapa z obrazkami NA FLIZELINIE	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.5		Szatnia i korytarz			
173 d.10.5	kalk. własna	Kanapa	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
174 d.10.5	kalk. własna	Tablice korkowe 200x100	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
175 d.10.5	kalk. własna	Pufy	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
176 d.10.5	kalk. własna	Szatnia kameleon 6 skrzynia	szt		
		21	szt	21,00	
				RAZEM	21,00
177 d.10.5	kalk. własna	Drzwi (szare 92szt., niebieskie 6szt., beż 12szt., zielone 6szt.)	szt		
		116	szt	116,00	
				RAZEM	116,00
10.6		Pokój dyrektora			
178 d.10.6	kalk. własna	Biurko narożne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
179 d.10.6	kalk. własna	Krzesło biurowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
180 d.10.6	kalk. własna	Regał zestaw	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
181 d.10.6	kalk. własna	Krzesła konferencyjne czarne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
182 d.10.6	kalk. własna	Tablica	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
183 d.10.6	kalk. własna	Tapeta na ścianę - FLOWERS OCEAN NA FLIZELINIE LAMINOWANA	szt		

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.7		Pokój konsultacji			
184 d.10.7	kalk. własna	Biurko narożne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
185 d.10.7	kalk. własna	Krzesło biurowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
186 d.10.7	kalk. własna	Regał zestaw	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
187 d.10.7	kalk. własna	Krzesła konferencyjne czarne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
188 d.10.7	kalk. własna	Tablica	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
189 d.10.7	kalk. własna	Krzeselko białe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
190 d.10.7	kalk. własna	Stolik okrągły biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
191 d.10.7	kalk. własna	Lustro logopedyczne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
192 d.10.7	kalk. własna	Tapeta na ścianę - WATERCOLOR BUBBLES NA FLIZELINIE LAMINOWANA	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.8		Zmywalnia			
193 d.10.8	kalk. własna	Stół załadowczy do zmywarki 2-kom, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
194 d.10.8	kalk. własna	Bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
195 d.10.8	kalk. własna	Zmywarka kapturowa, kosz 500x500mm z dozownikami płynu myjącego i nabłyszczającego, w zestawie komplet koszy do talerzy, szkła, sztućców oraz pojemnik na sztućce, wysokość komory wsadowej ~415 mm, moc grzałki komory - 3kW, moc grzałki bojlera - 10kW, wym. 690x791x1500	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
196 d.10.8	kalk. własna	Zmiękcacz do zmywarki kapturowej, maksymalny przepływ wody ~8,33 l/min.automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C, wym. 200x360x510	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.10.8	kalk. własna	Stół wyładowczy do zmywarki, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
198 d.10.8	kalk. własna	Umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 400x295x150	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
199 d.10.8	kalk. własna	Szafa przelotowa, drzwi suwane, konstrukcja spawana, półki przestawne, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x2000	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
10.9		Kuchnia			
200 d.10.9	kalk. własna	Szafa mroźnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, wym. 740x830x2000	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
201 d.10.9	kalk. własna	Szafa chłodnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, wym. 740x830x2000	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.10.9	kalk. własna	Wózek do transportu pojemników 15xGN 1/1, wykonanie stal nierdzewna, wyposażony w kółka z hamulacami, odległość między prowadnicami 80mm, wym. 615x450x1695	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
203 d.10.9	kalk. własna	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne, sonda rdzenia z funkcją "delta T", w komplecie zestaw podłączeniowy, system samodiagnostyki oraz wyświetlania błędów na wyświetlaczu wbudowana książka kucharska, potrójna szyba, kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 260 °C, w komplecie z podstawą, chemią oraz zestawem blach do pieczenia, gotowania i smażenia (po 10 szt.), wym. 750x783x1010	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
204 d.10.9	kalk. własna	Zmiękcacz do pieca, maksymalny przepływ wody ~8,33 l /min.automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C, wym. 200x360x510	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
205 d.10.9	kalk. własna	Stół przyścienny z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany, wym. 400x700x850	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
206 d.10.9	kalk. własna	Kuchenka gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym, panel przedni grawerowany laserowo, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 6 kW, żeliwne ruszty, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), szafka neutralna z drzwiami, wym. 1200x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.10.9	kalk. własna	Patelnia gazowa, pojemność 58l, panel przedni grawerowany laserowo, powierzchnia robocza miski 0,35m ² , wydajność 200 kotletów/h, regulacja temperatury w zakresie 100-300°C, płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, Wymiary dna miski 686mmx510mm, wym. 800x700x850	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
208 d.10.9	kalk. własna	Kocioł warzelny gazowy, pojemność 150l, Zawór spustowy: 1 1/2", Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm, Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 900x900x900	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
209 d.10.9	kalk. własna	Stół chłodniczy 2-drzwiowy ze zlewem, komora w standardzie GN 1/1, izolacja z pianki poliuretanowej 60 mm, samodomykające się drzwi, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odparowanie skroplin, automatyczne odszranianie/odmrażanie, wymiary zlewu: 400x400x150 mm, wym. 1510x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
210 d.10.9	kalk. własna	Umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 400x295x150	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
211 d.10.9	kalk. własna	Zmywarka do naczyń kuchennych, dozowniki płynu myjącego i nabyliczającego, czas trwania cyklu 60/120/180/480/180 Hygenic, innowacyjny system utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas płukania, zużycie wody 2,8 l/cykl, otwór wsadowy 620 mm, system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy, funkcja stand-by oszczędzająca energię, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 685x720x1690	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
212 d.10.9	kalk. własna	Zmiękczac do zmywarki kapturowej, maksymalny przepływ wody ~8,33 l/min.automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C, wym. 200x360x510	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
213 d.10.9	kalk. własna	Stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
214 d.10.9	kalk. własna	Bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
215 d.10.9	kalk. własna	Regał, półka perforowana z tacą ociekową, wykonanie ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ² , wym. 1200x700x1800	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.10		Magazyn suchy			
216 d.10.1 0	kalk. własna	Regał magazynowy, półki pełne, wykonanie ze stali nierdzewnej, Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg, wym. 1000x400x1800	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
10.11		Catering			

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.10.1 1	kalk. własna	Stół przyścienny obniżona wysokość, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany, wym. 2000x700x600	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
218 d.10.1 1	kalk. własna	Półka wisząca, podwójna, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1500x300x660	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
219 d.10.1 1	kalk. własna	Szafa magazynowa, drzwi suwane, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x1800	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.12		Mycie termosów i wózków			
220 d.10.1 2	kalk. własna	Stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.10.1 2	kalk. własna	Bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
222 d.10.1 2	kalk. własna	Regał magazynowy, półki perforowane, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x1800	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
10.13		Przygotownia mięsa i ryb			
223 d.10.1 3	kalk. własna	Umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 400x295x150	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
224 d.10.1 3	kalk. własna	Kłoc masarski z polietylenu, na podstawie ze stali nierdzewnej, wym. 500x400x860	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
225 d.10.1 3	kalk. własna	Szafa chłodnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie kroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, wym. 740x830x2000	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
226 d.10.1 3	kalk. własna	Stół z blokiem szuflad i drzwiami skrzydłowymi, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
227 d.10.1 3	kalk. własna	Stół ze zlewem 2-kom i półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 2000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
228 d.10.1 3	kalk. własna	Szafka wisząca, drzwi suwane, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x300x600	szt		
		3	szt	3,00	

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
10.14		Przygotowanie warzyw			
229 d.10.1 4	kalk. własna	Obieraczka, wykonana ze stali nierdzewnej, unikalne korundowe tarcze i segmenty ściernie zapewniające dokładne obieranie warzyw bez ich kaleczenia, w zestawie: naścienny zespół zasilający z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rura odpływowa, ściągacz talerza, zapasowy wtryskiwacz, separator obierzyn, wym. 680x540x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
230 d.10.1 4	kalk. własna	Stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
231 d.10.1 4	kalk. własna	Bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
232 d.10.1 4	kalk. własna	Stół z blokiem szuflad i drzwiami skrzydłowymi, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
233 d.10.1 4	kalk. własna	Półka wisząca, podwójna, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x300x660	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
234 d.10.1 4	kalk. własna	Stół przyścienny ze zlewem 1-kom z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1000x700x850	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
235 d.10.1 4	kalk. własna	Umywarka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 400x295x150	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.15		Magazyn warzyw			
236 d.10.1 5	kalk. własna	Regał magazynowy, półki pełne, wykonanie ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg, wym. 1200x700x1800	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
237 d.10.1 5	kalk. własna	Umywarka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 400x295x150	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.16		Magazyn jaja			
238 d.10.1 6	kalk. własna	Stół przyścienny z wysuniętym blatem z miejscem na lodówkę, wykonanie ze stali nierdzewnej, wym. 1200x700x900	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239 d.10.1 6	kalk. własna	Naświetlacz do jaj szufladowy ze stali nierdzewnej, urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki wykonany ze stali nierdzewnej, automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady, wym. 360x530x245	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
240 d.10.1 6	kalk. własna	Szafa chłodnicza podblatowa, wym. 600x585x855	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.17		Pomieszczenie socjalne			
241 d.10.1 7	kalk. własna	Szafa BHP, przeznaczona do przechowywania odzieży roboczej oraz wierzchniej i osobistej, stal malowana proszkowo, otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza, zamek drzwi, łatwa do utrzymania w czystości, wym. 400x450x1700	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
242 d.10.1 7	kalk. własna	Szafa porządkowa z umywalką, konstrukcja spawana, komora umywalki zabudowana z trzech stron, wymiary komory 320x300x150mm, otwory wentylacyjne, przestawna półka, wym. 1000x500x2000	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
243 d.10.1 7	kalk. własna	Waga magazynowa, ruchomy wyświetlacz, konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia, wymiary platformy WxD - 650 x 500, mm, zakres ważenia: do 300 kg, dokładność: 100 g, ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, platforma wykonana ze stali nierdzewnej, waga legalizowana	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11	45233200-1	Nawierzchnie utwardzone i tereny zielone			
244 d.11	KNR 2-01 0126-01 0126 -02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 90 cm za pomocą spycharek	m2		
		<chodniki> 298,87	m2	298,87	
		<opaska wokół budynku> 8,48 + 1,28 + 6,60 + 7,00 + 16,20	m2	39,56	
				RAZEM	338,43
245 d.11	KNR 2-31 0104-07 0104 -08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 64 cm	m2		
		<chodniki> 298,87	m2	298,87	
				RAZEM	298,87
246 d.11	KNR 2-31 0104-07 0104 -08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		<opaska wokół budynku> 39,56	m2	39,56	
				RAZEM	39,56
247 d.11	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		<chodniki> 129,84	m	129,84	
		<opaska wokół budynku>			

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,48 + 3,57 + 14,75 + 14,28 + 36,80	m	88,88	
				RAZEM	218,72
248 d.11	KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		<chodniki> 298,87	m2	298,87	
				RAZEM	298,87
249 d.11	KNR 0-11 0320-01 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		298,87	m2	298,87	
				RAZEM	298,87
250 d.11	KNR 2-31 0202-09 0202 -10 analogia	Nawierzchnia żwirowa - kamień płukany - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		88,88	m2	88,88	
				RAZEM	88,88
251 d.11	KNR 2-21 0213-01 0213 -02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha		
		(605,56 + 120,64) / 10000	ha	0,07	
				RAZEM	0,07
252 d.11	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		605,56 + 120,64	m2	726,20	
				RAZEM	726,20
12		Ogrodzenie			
253 d.12	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		426,00 / 2,59 + 0,52	dół.	165,00	
				RAZEM	165,00
254 d.12	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,30 * 0,30 * 1,00 * 165	m3	14,85	
				RAZEM	14,85
255 d.12	kalk. własna	Montaż podmurówki prefabrykowanej	m		
		426	m	426,00	
				RAZEM	426,00
256 d.12	KNR 2-31 0702-01 analogia	Osadzenie słupków ogrodzeniowych	szt.		
		426	szt.	426,00	
				RAZEM	426,00
257 d.12	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęseł ogrodzeniowych	m2		
		426,00 * 1,50	m2	639,00	
				RAZEM	639,00
258 d.12	KNR 2-23 0402-04 analogia	Furtka o wym. 130x150 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
259 d.12	KNR 2-25 0312-01	Brama długości 4,00 m	m2		
		1,50 * 5,00	m2	7,50	
				RAZEM	7,50