



Ściany:

- SZ1

- tynk cienkowarstwowy na kleju styropian ekstrudowany

- ściana murowana

- tynk cienkowarstwowy

gr. 15cm

gr. 25cm

- SW1

- tynk

- ściana murowana

gr. 24cm

- SW2

- tynk

- ściana murowana

gr. 12cm

- SF1

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- podwalina murowana

- polistyren

- klej + siatka

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm

gr. 8cm

- SF2

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- podwalina murowana

- klej + siatka

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

gr. 24cm

- P1

- warstwa wykończeniowa

- folia polietylenowa

- posadzka betonowa zbrojona

- styropian EPS

- beton C10/12 zatały na gładko

- piasek zagęszczony

- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

gr. cm

gr. 6cm

gr. 10cm

gr. 10cm

gr. 30cm

- D1

- membrana

- pir 15cm

- warstwa spadkowa 1° z betonu

- strop typu Filigran

- sufit podwieszany systemowy

gr. 20cm

±0,00 = 97,60 m n.p.m. = p.p.p

20.12.2020	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
INWESTOR:			
GMINA BUKOWIEC			
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec			
OBIEKT:			
BUDOWA PRZEDSZKOŁA W BUKOWCU			
dz. nr 158/4, 158/1, 158/3 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Przemysław Reiter			
ul. Ikara 31/24; 86-300 Grudziądz			
tel.: 781-996-700;			
NIP: 8762328631; REGON: 341544500			
FAZA:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA:			
ARCH.-KONSTR.			
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektowa LA	mgr inż. arch. Anna Salić	UAM/1036/120708	Arch.
Sprawozd LA	mgr inż. arch. Elżbieta Gruchocińska	UAM/1036/120708/88	Arch.
Opracowa LA	mgr inż. arch. Marianna Kuszyńska		Arch.
Opracowa LA	mgr inż. arch. Marianna Borek		Arch.
Data	20.12.2020	Nr rysunku	A3
		Rewizja	1:100