

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	*	*	*	*
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,998		
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	*	*	*	*
2		Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem	szt.	29,00		
3		Karczowanie krzewów i zagajników wraz z wywozem i oczyszczeniem terenu	m2	1200,00		
4		Usuwanie gałęzi wrastających w skrajnię drogi wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji	m	1438,00		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	*	*	*	*
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem	m2	7371,80		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	*	*	*	*
6		Mechaniczne rozebranie mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy wraz z wywozem i utylizacją	m2	49,30		
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV	*	*	*	*
7		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat. I-III wraz z wywozem	m3	453,30		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
8		Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem	m3	99,80		
III	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
9		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 25cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (zjazdu)	m2	95,87		
10		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 40cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (jezdni)	m2	5333,85		
11		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdu)	m2	95,87		
12		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni)	m2	5333,85		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
13		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (jezdni)	m2	5013,00		
14		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (zjazdu)	m2	95,87		
15		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 (jezdni)	m2	4613,72		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
16		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m2	5013,00		
17		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m2	95,87		
	D.04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	*	*	*	*
18		Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdni, zjazdu)	m2	5333,85		
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	*	*	*	*
19		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (jezdni)	m2	4513,90		
20		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (zjazdu)	m2	91,30		
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	*	*	*	*
21		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdni)	m2	4613,72		
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów	*	*	*	*
22		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-III	m2	4837,50		
23		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu do 10 cm	m2	4837,50		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
24		Mechaniczne ścinanie istniejącego pobocza z gruntu rodzimego	m2	1488,20		
25		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza)	m2	1488,20		
VI	D.10.00.00	ROBOTY INNE	*	*	*	*
		Roboty pozostałe	*	*	*	*
26		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00		
27		Ułożenie rur osłonowych - zabezpieczenie kabli energetycznych	m	9,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy	*	*	*	*
28		Organizacja ruchu na czas trwania robót drogowych	ryczałt	1,00		
	GG.00.12.01	Inwentaryzacja powykonawcza	*	*	*	*
29		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,998		

Wartość kosztorysowa robót:

Podatek VAT 23%:

Wartość robót ogółem: