

07.12.2016

Gmina Bukowiec,
ul. Dr Fl. Ceynowy 14,
86 – 122 BUKOWIEC
faks: +48 52 330 93 12
administracja@bukowiec.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: **Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m”.**

W zawiązku z uczestnictwem w przetargu prosimy o udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o informację czy wycenie podlegają wszystkie załączone przedmiary robót? Chodzi w szczególności o przedmiary drogowe nazwane – „koszty kwalifikowalne” i „koszty niekwalifikowalne”.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie charakteru rozliczenia kontraktu – wg p. 12.3 i 12.4 SIWZ cena ma charakter ryczałtowy i cena ma wynikać z dokumentacji, natomiast w p. 3.3 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wskazuje, iż wykonawca ma wykonywać zamówienie na podstawie przedmiaru robót.
3. W p. 3.1 Zamawiający wskazuje iż Wykonawca wykona odcinek próbny „w celu:
 - stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,
 - określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
 - określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy.”Prosimy o wskazanie :
 - jakiej warstwy konstrukcyjnej dotyczy wymóg wykonania odcinka próbnego;
 - powierzchni odcinka próbnego;
 - miejsca wykonania odcinka próbnego – czy w ciągu przebudowywanej drogi będącej przedmiotem zamówienia czy w innej lokalizacji (dokładnie gdzie).

Bukowiec, 8 grudnia 2016

RRiB.271.3.2016.BM

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.

„Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m”.

Odpowiedzi na pytania:

ad. 1 Tak wycenie podlegają wszystkie załączone przedmiary robót.

ad. 2 Rozliczenie kontraktu ma charakter ryczałtowy – wg. poz. 12.3 i 12.4 SIWZ

ad. 3 W odpowiedzi na pytanie informujemy:

a) wymóg wykonania odcinka próbnego dotyczy następujących robót:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na całej szerokości nawierzchni;
- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie i zagęszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr. 15 cm;
- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa po zagęszczeniu 20 cm;
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,3 kg/m² i 0,5 kg/m²;
- wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca z AC 16 W);
- wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna z SMA 11);
- wykonanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm.

b) powierzchnia odcinka próbnego:

- 800 m² dla wszystkich powyższych robót oprócz poboczy z kruszywa łamanego;
- 400 m² dla poboczy z kruszywa łamanego.

c) mapka z lokalizacją odcinka próbnego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,


WÓJT
mgr Adam Licznarski