

09.12.2016r.

Dot. Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C i nr 030906C.

(...) zwraca się z pytaniami:

1. Prosimy o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome.
2. Prosimy o podanie długości okresu pielęgnacji drzew.
3. Zgodnie z pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ należy wykonać odcinek próbny. Prosimy o określenie dokładnej ilości oraz lokalizacji.
4. W przedmiarze robót „Usunięcie drzew i krzewów” są podane bardzo duże średnice pni. Czy ten zapis mówi o średnicy czy obwodzie?

(...)

Poniżej przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1 Na grubowarstwowe w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji - co najmniej 36 miesięcy, na cienkowarstwowe (fragment na drodze wojewódzkiej nr 240) – co najmniej 12 miesięcy.

Ad. 2 W okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Ad. 3

a) wymóg wykonania odcinka próbnego dotyczy następujących robót:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na całej szerokości nawierzchni;
- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie i zagęszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr. 15 cm;
- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa po zagęszczeniu 20 cm;
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,3 kg/m² i 0,5 kg/m²;
- wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca z AC 16 W);
- wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna z SMA 11);
- wykonanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm.

b) powierzchnia odcinka próbnego:

- 800 m² dla wszystkich powyższych robót oprócz poboczy z kruszywa łamanego;
- 400 m² dla poboczy z kruszywa łamanego.

c) mapka z lokalizacją odcinka próbnego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 4 Błędny zapis w przedmiarze, powinno być "obwód".

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski